

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Извършване на строително-монтажни работи в обекти на ДАТО” по обособени позиции,
обособена позиция № 2: „Ремонт на санитарни възли в сектор „Пловдив“, ТДТО-Пловдив”

ДО ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ”

ОТ: „КОРЕКТ ФАКТОР, ЕООД

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на изискванията на възложителя, поставени в поканата и техническата спецификация на обществената поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи в обекти на ДАТО” по обособени позиции, обособена позиция № 2: „Ремонт на санитарни възли в сектор „Пловдив“, ТДТО-Пловдив”, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на поръчката, както следва:

1. Декларираме, че ще извършим доставка и монтаж на PVC дограма и алуминиеви врати, съгласно изискванията в т. 2.2. от приложената техническа спецификация, със следните технически характеристики:

№	Вид материал	Описание на материала	Предложение на участника
1	РУС ПРОФИЛ	Конструктивна ширина 70 мм, 5-камерен. Външната видима повърхност да е с равномерен бял цвят, без чужди частици, неравности, дракотини, багони или други дефекти; Шумоизолация на профила и стъклопакета >30 dB	РУС ПРОФИЛ на ЕТЕМ Q72, петкамерен Шумоизолация на профила и стъклопакета >30 dB
2	УСИЛВАЩ МЕТАЛЕН ПОЦИНКОВАН ПРОФИЛ	Минимална дебелина 1,5 мм	Интерком Груп- Усилващ метален профил
3	СТЪКЛОПАКЕТ	Дебелина на стъклопакета - 24 мм (4-16-4), съгласно БДС EN 1279-5:2005+A2:2011;БДС EN 1279-5:2005+A2:2011/ NA:2015 или еквивалент; Коэффициент на топлопреминаване за стъклопакета бяло/бяло флоатно стъкло – макс. 2.7 W/m ² K; Изработен от безцветни, флоатни стъкла с дебелина 4 мм; Коэффициент на звукоизолация на стъклопакета - не по-малък от 32 dB	Дебелина на стъклопакета - 24 мм Коэффициент на топлопреминаване за стъклопакета бяло/бяло флоатно стъкло – макс. 2.7 W/m ² K; Коэффициент на звукоизолация на стъклопакета - не по-малък от 32 dB „Тракия глас България „ЕАД-производител
4	ОБКОВ	Ветроустойчив, с висококачествено антикорозионно галванично покритие, предвиден за тежест на крило не по-малка от 80 кг и съобразен с тежестта на отваряемите части на дограмата; Регулируем в съответствие със спецификацията на всеки един прозорец и отговарящ на БДС EN13126-8:2006 или еквивалент; с възможност за поддръжка и подмяна на частите на обкова.	Обков от Siegenia- Ветроустойчив, с висококачествено антикорозионно галванично покритие, предвиден за тежест на крило не по-малка от 80 кг и съобразен с тежестта на отваряемите части на дограмата, Регулируем в съответствие със спецификацията на всеки един прозорец и отговарящ на БДС EN13126-8:2006
5	УПЛЪТНЕНИЯ	Изработени от EPDM, силикон или равностойни материали; устойчиви на климатичните влияния на външната среда (топлина, влага и др.).	Уплътнения от EPDM, силикон или равностойни материали;
6	ДРЪЖКА	Навсякъде да са с идентична форма и повърхност	Металпласт, България
7	ПОДПРОЗОРЕЧНА ДЪСКА	Перваз от прахово боядисан алуминий, предпазващ проникването на вода в помещението, стичане на вода по фасадата и от механични повреди и атмосферни влияния.	ЕТЕМ Е50-Перваз от прахово боядисан алуминий,

8	ВРАТА ЗА БАНЯ	Алуминиев профил с минимална ширина 42 мм, непрекъснат термомост и плътна средна част от термопанел. Броят на пантите да бъде съобразен с размера на крилото, но не по-малко от три. С брава и дръжка за баня с едностранно заключаване и индикация за свободно и засто помещение.	ЕТЕМ Е50- Алюминиев профил с минимална ширина 42 мм, непрекъснат термомост и плътна средна част от термопанел.
---	---------------	--	--

2. Декларираме, че ще извършим обръщане на дограмата от външната страна, съгласно изискванията в т. 2.3. от приложената техническа спецификация, използвайки следните строителни материали:

№	Вид материал	Описание на материала	Предложение на участника
1	ШПАКЛОВЪЧНА СМЕС	Шпакловъчна смес на циментова основа с подобрени пясъци, контролиран състав и гранулометрия, със специфични добавки и полимери за подобряване на обработката и спелението. Продуктът да е предназначен за употреба при вътрешно и външно изолиране с топлоизолационни плоскости EPS/XPS. Сместа да бъде с фибри и да е паропропусклива, устойчива на замръзване и температурни промени.	Циментова шпакловка на Теразит-Шпакловъчна смес на циментова основа с подобрени пясъци, контролиран състав и гранулометрия, със специфични добавки и полимери за подобряване на обработката и спелението, за вътрешно и външно изолиране с топлоизолационни плоскости EPS/XP
2	МРЕЖА АРМИРАЩА	Стъклофибърна мрежа с плътност - 165 гр/м ² , предназначена за армиране на мазилики и шпакловки	Стъклофибърна мрежа Wendland Omfa, алкалоустойчива; 165 г/м ² – растер 4x4мм
3	ЪГЪЛ С МРЕЖА	Завършващ елемент от PVC материал със стъклофибърна мрежа, предназначен за оформяне на ъгли и краища преди мазилика.	PVC ъгъл с мрежа на Баумит-Завършващ елемент от PVC материал със стъклофибърна мрежа, предназначен за оформяне на ъгли и краища преди мазилика.
4	ГРУНД	Грунд на база синтетични смоли с висока атмосферостойчивост за подобряване сцеплението на боята с основата.	Оргархим - Грунд на база синтетични смоли с висока атмосферостойчивост за подобряване сцеплението на боята с основата.

5	ФАСАДНА БОЯ	Акрилатна боя за външно боядисване; цвят бял	Органич-Акрилатна боя за външно боядисване; цвят бял
---	-------------	--	--

3. Декларираме, че ще изпълним дейностите по оформянето на отворите в стените от вътрешната страна, около монтираната дограма и алуминиевите врати, съгласно изискванията в т. 2.4. от приложената техническа спецификация, използвайки следните строителни материали:

№	Вид материал	Описание на материала	Предложение на участника
1	ЛЕПИЛО ЗА ГИПСКАРТОН	Модифицирана гипсова смес с висока якост на залепване; За вътрешно приложение, залепване на плоскости от гипсокартон, лепене на гипсови блокчета; Да отговаря на изискванията на стандарт БДС EN 12860 или еквивалент за този вид строителна смес.	TECHNOGIPS PRO- гипсова смес с висока якост на залепване; За вътрешно приложение, залепване на плоскости от гипсокартон, лепене на гипсови блокчета
2	ГИПСОКАРТОН	За санитарните помещения да се използват плоскости от гипсокартон „тип Н2” - импрегнирана плоскост с повишена влагоустойчивост за използване в помещения с относителна влажност на въздуха над 70%; Стандарт БДС EN 520:2004+A1:2009 или еквивалент.	GK1 TECHNOGIPS PRO 12.5, - гипсокартон „тип Н2” - импрегнирана плоскост с повишена влагоустойчивост за използване в помещения с относителна влажност на въздуха над 70%.
3	ЪГЛОХРАНИТЕЛ	Армиращ профил от алуминий; Оформящ и предпазващ от механични повреди ръбовете и кантовете на сградата; Предотвратяващ образуването на пукнатини по ъглите и ръбовете на конструкцията.	БАУМИТ- Армиращ профил от алуминий; Оформящ и предпазващ от механични повреди ръбовете и кантовете на сградата
4	ШПАКЛОВЪЧНА СМЕС	Да е предназначена за полагане на гипсови шпакловки върху повърхности от бетон, газобетон, варови, вароциментови и гипсови мазилки, гипсофазер и гипсови блокчета в сухи вътрешни помещения; Равномерно и натътно да запълва пукнатини и дупки, както и драскотини и неравности; след нанасяне да	TECHNOGIPS PRO-шпакловъчна смес , предназначена за полагане на гипсови шпакловки върху повърхности от бетон, газобетон, варови, вароциментови и гипсови мазилки, гипсофазер и гипсови блокчета в сухи вътрешни помещения;

	бъдат получени равни и гладки повърхности на стени и тавани; Да осигурява "дипане" и да е подходяща за последващо полагане на дисперсни бои и други покрития.	
--	---	--

4. Декларираме, че ще извършим изравняването на стените, оформянето на отвори в стените и изграждането на растерен таван, съгласно изискванията в т. 2.6. от приложената техническа спецификация, използвайки следните строителни материали:

№	Вид материал	Описание на материала	Предложение на участника
1	ШПАКЛОВКА	Да е предназначена за полагане на гипсови шпакловки върху повърхности от бетон, газобетон, варови, вароциментови и гипсови мазилки, гипсофазер и гипсови блокчета в сухи вътрешни помещения; равномерно и напълно да запълва пукнатини и дупки, както и дракотини и неравности; След нанасяне да бъдат получени равни и гладки повърхности на стени и тавани; да осигурява "дипане" и да е подходяща за последващо полагане на дисперсни бои и други покрития.	TECHNOGIPS ПРО-шпакловъчна смес , предназначена за полагане на гипсови шпакловки върху повърхности от бетон, газобетон, варови, вароциментови и гипсови мазилки, гипсофазер и гипсови блокчета в сухи вътрешни помещения
2	ЛАТЕКСОВА БОЯ	Латексова боя на водна основа, за интериорно боядисване, устойчива на триене и миене; Да позволява равномерно покритие при нанасяне върху добре почистени и здрави повърхности; да може да се използва за помещения с висока влажност; цвят бял.	Тиракон България- Латексова боя на водна основа, за интериорно боядисване, устойчива на триене и миене
3	ПРОФИЛИ ЗА ГИПСОКАРТОН	Профилите да са изработени от поцинкована ламарина с дебелина 0.5 мм. Да бъдат използвани различните разновидности като UD, CD, UW и др. в зависимост от необходимостта и предназначението им.	TECHNOGIPS PRO- профили, изработени от поцинкована ламарина с дебелина 0.5 мм.

4	ГИПСОКАРТОН	За санитарните помещения да се използват плоскостности от гипсокартон „тип Н2” - импрегнирана плоскост с повишена влагоустойчивост за използване в помещения с относителна влажност на въздуха над 70%. Стандарт БДС EN 520:2004+A1:2009 или еквивалент	ГК1 TECHNOGIPS PRO 12.5, - гипсокартон „тип Н2” - импрегнирана плоскост с повишена влагоустойчивост за използване в помещения с относителна влажност на въздуха над 70%.
5	ПРОФИЛИ ЗА РАСТЕРЕН ТАВАН	Конструкцията за растерния таван да бъде направена от профили, които са „Т” и „L” образни, изработени от алуминиева вложка и неръждаема ламарина. Видимите части на профилите да бъдат в бял цвят, който не потъмнява и не ръждясва със времето.	Армстронг-профили, изработени от алуминиева вложка и неръждаема ламарина. Видимите части на профилите ще бъдат в бял цвят, който не потъмнява и не ръждясва със времето.
6	ПАНА ЗА РАСТЕРЕН ТАВАН	Паната да са с размери 60/60 см, с добра шумоизолация, топлоизолация и да бъдат пожароустойчиви и влагоустойчиви. Дебелината им да е минимум 13 мм; Цвят на паната - бял.	Кнауф АМФ – пана с размери 60/60, Дебелината им да е минимум 13 мм; Цвят на паната - бял.

5. Декларираме, че ще извършим полагане на плочки по стени и подове, и монтажа на санитарното оборудване, съгласно изискванията в т. 2.7. от приложената техническа спецификация, използвайки следните строителни материали:

№	Вид материал	Описание на материала	Предложение на участника
1	КОНТАКТЕН ГРУНД	Грунд с голяма адхезия към всякакви гладки, полирани, плътни и непористащи повърхности. Да създава добра контактна повърхност с равномерно разпределение на сцеплението към следващите положени слоеве.	Баумит супергрунд- Грунд с голяма адхезия за залепване плочка върху плочка

2	ЛЕПИЛО ЗА ПЛОЧКИ	Лепило за керамични плочки и гранитогрес на циментова основа, предназначено. Продуктът да е устойчив на влага и студ, както и да отговаря на стандарта БДС EN 12004:2007+A1:2012 или еквивалент.	Баумакол ФлексТоп-флексово лепило за керамични плочки и гранитогрес на циментова основа,
3	СТЕННИ ПЛОЧКИ ЗА БАНЯ	Керамични плочки отговарящи БДС EN ISO 10545 или еквивалент; Първо качество с гладка повърхност. Размери на единична плочка - 25x40 см. Цвят: по избор на възложителя	КАИ ГРУП България- Керамични плочки отговарящи БДС EN ISO 10545 Размери на единична плочка - 25x40 см. Цвят: по избор на възложителя
4	ПОДОВИ ПЛОЧКИ ЗА БАНЯ	Керамични плочки отговарящи БДС EN ISO 10545 или еквивалент; Първо качество с гладка повърхност. Размери на единична плочка – 33x33 см. Цвят: по избор на възложителя	КАИ ГРУП България- Керамични плочки отговарящи БДС EN ISO 10545 Размери на единична плочка – 33x33 см. Цвят: по избор на възложителя
5	ФУГИРАЩА СМЕС	Водоотблъскваща фугираща смес, предназначена за фугиране на подови настилки и стенни облицовки от гранитогрес и керамични плочки. Цвятът на фугиращата смес да е максимално близък до цвета на гранитогреса.	Баумакол Премиум Фуга- Водоотблъскваща фугираща смес, предназначена за фугиране на подови настилки и стенни облицовки от гранитогрес и керамични плочки
6	МИВКА ЗА БАНЯ - КЕРАМИЧНА	Умивалник за ръце в комплект със сифон; Със стенно окачване съгласно БДС EN 14688:2007 или еквивалент; Размери: между 45 – 55 см Цвят: бял	Идеал Стандарт-Умивалник за ръце в комплект със сифон; Със стенно окачване
7	СМЕСИТЕЛ ЗА МИВКА	Стоящ смесител, отговарящ на стандарт БДС EN 817:2008 или еквивалент	Идеал Стандарт -Стоящ смесител, отговарящ на стандарт БДС EN 817:2008
8	КРАН ЗА ЧЕШМА 1/2"	Магово хромиран кран с винтов съединител за маркуч.	FERRO- хромиран кран с винтов съединител за маркуч.
9	МОНОБЛОК - КЕРАМИЧЕН	Тоалетна чиния за монтаж на пода в комплект с промивно казанче и тоалетна дъска (моноблок). Цвят: бял.	Идеал Стандарт- Тоалетна чиния за монтаж на пода в комплект с промивно казанче и тоалетна дъска (моноблок)

6. Декларираме, че ще извършим подмяна и изграждане на водопроводна и канализационна инсталация, съгласно изискванията в т. 2.8. от приложената техническа спецификация, използвайки следните строителни материали:

№	Вид материал	Описание на материала	Предложение на участника
1	ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ (PP)	Да са изработени от високоустойчив на корозия материал с висока якост на опън и голяма резистентност към органични разтворители и химикали. Температурен диапазон на експлоатация от -20 до +110 °C.	Instarlast Ptraha, a.s.-полипропиленови тръби (III) Изработени от високоустойчив на корозия материал с висока якост на опън и голяма резистентност към органични разтворители и химикали. Температурен диапазон на експлоатация от -20 до +110 °C.
2	PVC ТРЪБИ	Тръби от PVC материал, използвани за изграждане на канализационни системи с добри хидравлични свойства и малък коефициент на топлинна проводимост.	WAVIN- Тръби от PVC материал, използвани за изграждане на канализационни системи с добри хидравлични свойства и малък коефициент на топлинна проводимост.
3	СПИРАТЕЛНА АРМАТУРА	Спирателен кран със спирателен елемент имащ форма на пресечен конус	Instarlast Ptraha, a.s.-фитинги и арматура- Спирателен кран със спирателен елемент имащ форма на пресечен конус

7. Декларираме, че ще изградим локална вентилационната инсталация, съгласно изискванията в т. 2.9. от приложената техническа спецификация, използвайки следните строителни материали:

№	Вид материал	Описание на материала	Предложение на участника
1	PVC ТРЪБИ	Крыгъл PVC въздуховод ф 125 предназначен за изграждането на нагнетателна или смукателна вентилация.	VENTS- Крыгъл PVC въздуховод ф 125 предназначен за изграждането на нагнетателна или смукателна вентилация.
2	ВЕНТИЛАТОР	Вентилятор с клапа, монтажен диаметър ф 120 mm, захранващо напрежение 220 V и с ниско ниво на	MMOTORS JSC- Вентилятор с клапа, монтажнен диаметър ф 120 mm, захранващо напрежение 220 V

	шум. Мин. дебит 95 м³/ч	и с ниско ниво на шум., дебит 95 м³/ч
3	РОЗЕТКА Декоративна, с квадратна форма за тръба ф 120 mm	VENTS- Декоративна РОЗЕТКА

8. Декларираме, че ще извършим подмяна и изграждане на електрическа инсталация, електрическо оборудване и електрически уреди, съгласно изискванията в т. 2.10. от приложената техническа спецификация, използвайки следните строителни материали:

№	Вид материал	Описание на материала	Предложение на участника
1	БОЙЛЕР	Емайлиран; минимална мощност 2000W; за хоризонтален монтаж и вместимост 80л.	TESY - Емайлиран; минимална мощност 2000W; за хоризонтален монтаж и вместимост 80л.
2	ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА	Луминисцентно осветително тяло за скрит монтаж в растерен таван; корпусът да е от листов ламарина, прахово боядисана в бяло; степен на защита IP 20; С четири пури, включени в комплекта.	MARELL- Луминисцентно осветително тяло за скрит монтаж в растерен таван, степен на защита IP 20; С четири пури, включени в комплекта.
3	КЛЮЧОВЕ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ	Електрически ключ за вграждане, сх.1, единичен с товароносимост 16 A / 250 VAC, бял цвят, със светлинен индикатор – 1 брой; Електрически ключ за вграждане, сх.5, сериен с товароносимост 16 A / 250 VAC, бял цвят, със светлинен индикатор – 2 броя	Шнайдер Електрик-Електрически ключ за вграждане, сх.1, единичен с товароносимост 16 A / 250 VAC, бял цвят, със светлинен индикатор – 1 брой; Електрически ключ за вграждане, сх.5, сериен с товароносимост 16 A / 250 VAC, бял цвят, със светлинен индикатор – 2 броя
4	ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОНТАКТИ	Единичен контакт с товароносимост минимум 16A на 220V, 50-60Hz, цвят: бял за скрит монтаж и водозащитен.	Шнайдер Електрик, Единичен контакт с товароносимост минимум 16A на 220V, 50-60Hz, цвят: бял за скрит монтаж и водозащитен.
5	ТАБЛО ЗА БОЙЛЕР	Номинално напрежение - 220V; Номинален ток - 25A; Цвят на корпуса: бял със светлинна индикация при включване и изключване; предназначен за скрит монтаж.	Шнайдер Електрик- Номинално напрежение - 220V; Номинален ток - 25A; Цвят на корпуса: бял със светлинна индикация при включване и изключване; предназначен за скрит монтаж.
6	ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КАБЕЛИ	За пренасяне и разпределение на електрическа енергия при изграждане на разпределителни електрически мрежи и инсталации за неподвижно	Елкабел АД- България Електрически кабели СВТ- За пренасяне и разпределение на електрическа енергия при

	полагане на открито или по предстенни обшивки или окачени тавани. Да отговарят на стандарта БДС EN 60228 и БДС 16291-85 или еквивалент.	изграждане на разпределителни електрически мрежи и инсталации, за неподвижно полагане на открито или по предстенни обшивки или окачени тавани, ще отговарят на стандарта БДС EN 60228 и БДС 16291-85	
7	ЕЛЕКТРИЧЕСКО ТАБЛО	Табло за открит монтаж с 5 предпазителя: 2 предпазителя – 16А; 1 предпазител – 25А; 1 предпазител – 32А; 1 предпазител – 63А.	Шнайдер Електрик- Табло за открит монтаж с 5 предпазителя: 2 предпазителя – 16А; 1 предпазител – 25А

ВАЖНО!

Участникът задължително ползва в колоните от таблиците „Предложение на участника“ търговската марка, производителя и техническите параметри на предложените от него строителни материали, електрически материали и уреди, РУС дограма и алуминиеви врати, санитарно оборудване и др., с които доказва изпълнението на минималните изисквания на възложителя.

Не се допуска предложените материали да са с по-ниски технически параметри от минималните параметри, заложиени от възложителя.

Допустимо е предложените материали да са с по-добри технически параметри от минимално заложените от възложителя.

1. Декларираме, че ще изпълним качествено и в пълен обем всички СМР, предмет на настоящата поръчка, в съответствие със строителните правила и нормативи, действащи в Република България и изискванията на възложителя,

рамките на 22 (двадесет и два) работни дни (максимален срок за изпълнение на поръчката - не повече от 35 (тридесет и пет) работни дни.

2. Декларираме, че предложените от нас материали, които ще бъдат вложени при извършване на строително-монтажни работи, отговарят на изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България. Същите ще са нови и неупотребявани, ще съответстват на български или международни стандарти, или еквиваленти относно техническа експлоатация, както и на нормите на безопасност и пожаробезопасност. Ако са от внос, ще са одобрени за ползване на територията на Република България и ще са с качество, отговарящо на гаранционните условия на производителя, но не по-малки от изискванията на възложителя.

3. Декларираме, че при доставката на предложените от нас материали, същите ще бъдат в заводска опаковка, със съответната маркировка на производителя и ще са придружени със сертификати за произход и качество, както и декларации за съответствие. При доставката на дограмата и алуминиевите врати, същите ще бъдат придружени с необходимата документация (паспорти, сертификати, удостоверения, протоколи от изпитвания и др.), удостоверяваща техния произход, производител, търговска марка и техническите характеристики.

4. Декларираме, че всички материали, които ще се ползват в процеса на работа, ще се предоставят за одобрение от възложителя, на база представени от изпълнителя изискуеми документи.

5. Декларираме, че преди началото на изпълнението ще вземем точно всички размери от мястото на обекта, които са необходими за изпълнението на предмета на поръчката. При наличие на отклонения с размерите, посочени в количествената сметка (КС), писмено ще информираме възложителя.

6. Декларираме, че сроковете на изпълнение на дейностите ще са в съответствие с приложения от нас линейен график за СМР, съобразен със срока за изпълнение.

7. Декларираме, че при извършването на СМР ще прилагаме всички изисквания на ЗУТ, съответните подзаконови нормативни актове, включително и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

8. Декларираме, че ще спазваме изискванията по извършване на зидарски работи с газобетонни блокчета и полагане на замазка до 5 см и подови плочки, заложили в точка 2.5 от Техническата спецификация.

9. Декларираме, че ще спазваме изискванията по извършване на демонтаж, изхвърляне и извозване на строителни отпадъци, заложили в точка 2.1 от Техническата спецификация.

10. Декларираме, че ще изготвим и предадем на възложителя схеми на новоизградените от нас инсталации, както следва:

- Схема на ВК инсталация – във вид на разгъвки на стените с нанесени отстояния и размери;

- Схема на електрическата инсталация - във вид на разгъвки на стените с нанесени отстояния и размери.

11. Декларираме, че ще спазваме мерките за опазване на околната среда.

12. Декларираме, че ще почистим, съберем, извозим и депонираме за собствена сметка строителните отпадъци, съблюдавайки всички СМР.

13. Декларираме, че ще определим упълномощен свой представител, който да има правата и задълженията да ни представлява пред възложителя по изпълнението на настоящата обществена поръчка.

14. Декларираме, че ще информираме своевременно в писмен вид възложителя за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на поръчката.

15. Декларираме, че ще съгласуваме с възложителя всички допълнителни количества и нови видове СМР, възникнали по време на изпълнението.

16. Декларираме, че ще предоставим на възложителя възможност да извършва контрол по изпълнението на дейностите по обекта.

17. Декларираме, че ще ограничим действията на своя персонал и оборудване (механизация) в границите на обекта.

18. Декларираме, че ще поддържаме актуална валидността на застрахователната полица за застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.

19. Декларираме, че ще осигурим изискваните се здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на ръководените от нас СМР. Щетите, настъпили в резултат от неспазване на това задължение, са изцяло за наша сметка.

20. Декларираме, че през целия период на изпълнение на обществената поръчка ще упражняваме, за своя сметка, функции на координатор по безопасност и здраве, съгласно приложимата нормативна уредба.

21. Декларираме, че напълно ще възстановим за своя сметка, всички нанесени повреди и щети на сградата, инфраструктурата и съществуващата техника по време на изпълнение на настоящата обществена поръчка.

22. Декларираме, че за реално извършените дейности по изпълнение предмета на поръчката, ще представим на възложителя съставен и подписан от наша страна протокол.

23. Декларираме, че няма да използваме по никакъв начин, включително за свои нужди, или да разгласяваме пред трети лица, каквато и да било информация за възложителя, неговите служители, станала ни известна при или по повод изпълнението на обществената поръчка.

24. Декларираме, че ще осигурим спазване на изискванията за конфиденциалност от всяко лице от екипа ни.

25. Декларираме, че при възникване на допълнителни и непредвидени работи в хода на изпълнение на СМР незабавно писмено ще уведомим възложителя.

26. Декларираме, че за видовете и количествата допълнителни и непредвидени работи ще съставим двустранен констативен протокол към момента на възникването им. Към протокола ще приложим изготвена от нас подробна количествена сметка и анализи на цени за дейности, които не фигурират в количествено - стойностната сметка, неотменна част от ценовото предложение на изпълнителя.

27*. Декларираме, че ще представим в 15-дневен срок искането, отправено от подизпълнителя до възложителя и своето становище по него, когато възнаграждението за частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнителя, може да бъде предадена като отделен обект на нас или на възложителя.

28. Декларираме, че ще спазваме специфичните изисквания за сигурност, съгласно чл. 13 от договора.

29. Предлагаме гаранционен срок от: 5 (пет) години. (възложителят ще приеме предложени максимални гаранционни срокове до 10 години, но не по-малко от минимално установените в Наредба № 2/31.07.2003 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройство за въвеждане в експлоатация и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи.).

30. Декларираме, че срокът на валидност на нашето техническо предложение е не по-малък от 90 (деветдесет) календарни дни.

31. Заявяваме, че сме запознати с всички условия на възложителя и ще ги изпълняваме в пълно съответствие с приложената техническа спецификация и описанието на обекта, ако бъдем избрани за изпълнител.

32. Неразделна част от настоящото техническо предложение е линейния график за изпълнение на дейностите от обществената поръчка.

дата: 31.10.2017 г.

Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД
подпис и печат:

Илия Ганчев Герджиков

(име, презиме и фамилия на лицето/лицата, които представляват или са упълномощени да подписват от името на участника)

*Забележка: Точка 27 е приложима, при условие, че изпълнителят използва подписващият.

Илия Ганчев Герджиков
Пловдив 4000 ул.Св.Св.Кирил и Методи

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

Възложител: Държавна агенция "Технически операции"

Предмет: „Извършване на строително-монтажни работи в обекти на ДАТО” по обособени позиции, обособена позиция № 2. „Ремонт на санитарни възли в сектор „Пловдив”, ДАТО-Пловдив”

Кандидат: Корект Фактор ЕООД

[illegible]

№	Вид работа	Ед. м-ка	колич.	завено		Необх. кп. дни	Месец ноември 2017														Месец декември 2017														
				Вид	работници		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Шпакловка на изградена стена от газобетон с теракол и стъклофибърна мрежа	м ²	2,00	шпакловчик	1	1																													
3	Боядисване с фаселна боя	м ²	2,00	бояджия	1	1																													
4	Доставка и полагане на керамичната замазка по под до 5 см	м ²	3,00	замазачия	1	1																													
V. Изграждане на престенни обшивки и разстен таван																																			
1	Изграждане на престенни обшивки от гипскартон и ламаринена конструкция	м ²	50,00	монтажник гипскартон	2	2																													
2	Изграждане на куфери от гипскартон и ламаринена конструкция	м ²	4,00	монтажник гипскартон	1	1																													
3	Изграждане на разстен таван (включателно метална конструкция и пана с размери 60/60 см)	м ²	12,00	монтажник гипскартон	2	1																													
4	Шпакловка на гипсокартон преди боя по стени	м ²	36,00	шпакловчик	2	2																													
5	Боядисване на стени с латекс	м ²	36,00	бояджия	1	1																													
VI. Полагане на плочки и монтаж на санитарно оборудване																																			
1	Нанасяне на монтажен грунд (за лепене на плочка върху плочка)	м ²	12,00	фансладжия	1	1																													
2	Доставка и полагане на плочки по под с размер 33/33 см. на ритс	м ²	12,00	фансладжия	2	2																													
3	Доставка и полагане на плочки по стени с размер 25/40 см.	м ²	25,00	фансладжия	2	3																													
4	Доставка и полагане на цокъл по стени с височина 130 мм	м ²	14,00	фансладжия	1	1																													
5	Доставка и монтаж на моноблок	бр.	2,00	монтажник ВМК	1	1																													
6	Доставка и монтаж на мивка 550 мм с отвор в средата за смесител, полу ботуш и крепежни елементи	бр.	1,00	монтажник ВМК	1	1																													
7	Доставка и монтаж мивка 450 мм с отвор в средата за смесител, полуботуш и крепежни елементи	бр.	1,00	монтажник ВМК	1	1																													
8	Доставка и монтаж на смесител за мивка	бр.	2,00	монтажник ВМК	1	1																													
9	Доставка и монтаж на кранче за чешма 1/2"	бр.	2,00	монтажник ВМК	1	1																													
10	Доставка и монтаж на огледало 800/600мм	бр.	2,00	монтажник ВМК	1	1																													
11	Доставка и монтаж на аксесоари за баня (стойка за тоалетна хартия, стойка за четка и стойка за сапун)	бр.	2,00	монтажник ВМК	1	1																													
12	Доставка и монтаж на закачалка двойна	бр.	4,00	монтажник ВМК	1	1																													
VII. Подмяна и изграждане на ВМК инсталации																																			
1	Потопване на канал на ВМК инсталация с разтвор от пясък и шпент	л.м.	5,00	монтажник ВМК	1	1																													
2	Доставка и подмяна на ذخрянаци тръби за вода РР ф 25	л.м.	6,00	монтажник ВМК	1	1																													
3	Доставка и подмяна тръби на съществуваща водопроводна инсталация - РР ф 20	л.м.	25,00	монтажник ВМК	1	2																													
4	Доставка и монтаж на спирален кран Ф 25 към ф 20	бр.	2,00	монтажник ВМК	1	1																													
5	Доставка и монтаж на кранче за мека връзка на бойлер, моноблок и смесител	бр.	8,00	монтажник ВМК	1	1																													
6	Доставка и подмяна на тръби на съществуваща канализационна инсталация - ф 50	л.м.	10,00	монтажник ВМК	1	2																													
7	Доставка и монтаж на сифон за баня	бр.	2,00	монтажник ВМК	1	1																													
8	Доставка и подмяна на тръби на съществуваща канализационна инсталация - ф 110	л.м.	5,00	монтажник ВМК	1	1																													
VIII. Изграждане на вентилационна инсталация																																			

